

Una manera
de hacer

Europa



Una manera
de hacer

Europa

**MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE PARTE DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EN LA C/ SAGUNT (PARTE),
C/ MARGARITA SALAS Y TRANSVERSALES**



Objetivo (OT6): Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

Presupuesto Adjudicación: 572.976'54 €
Aportación fondos FEDER: 238.589,85 €

El objeto de la presente actuación es la renovación y revalorización de la c/ Sagunt (parte), c/ Margarita Salas y transversales con c/ Roger de Flor, c/ Tribunal de les Aigües (parte) y c/ Reverenda Madre Asunción Soler Gimeno mediante una actuación completa de reurbanización.

Este obra está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 para las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, convocadas por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

La Estrategia DUSI presentada por el Ayuntamiento de Quart de Poblet fue seleccionada y le fue concedida una ayuda para su ejecución, por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Cumpliendo con el compromiso adquirido, el Ayuntamiento ha iniciado ya las obras incluidas en la estrategia de mejora del Barrio Río Turia. Se trata de una remodelación integral, que afecta a la c/ Sagunt (parte), c/ Margarita Salas y transversales con c/ Roger de Flor, c/ Tribunal de les Aigües (parte) y c/ Reverenda Madre Asunción Soler Gimeno.

La inversión total prevista para esta gran obra es de 788.273 euros. Aproximadamente un 27% del coste total se destina a obra hidráulica, es decir, a la renovación de las redes de agua potable y, sobre todo, a la instalación de nuevos colectores

de saneamiento (incluyendo las acometidas en ambos casos).

El resto del presupuesto se ha destinado a la mejora de la urbanización de las calles.

QUÉ APORTA ESTA OBRA

La solución adoptada mantiene un único sentido de circulación, dejando un espacio de aparcamiento y de zona peatonal con mayor amplitud y más ordenados.

Se proyecta el aparcamiento en cordón en todos los tramos posibles de la calle, respetando siempre un espacio mínimo de acera libre entre 2,00 - 2,45 metros.

En la actuación se prevé el respeto de los accesos a garajes, la ubicación de zonas de carga y descarga, plazas de parking para personas con movilidad reducida.

Se proyectan unas calles más verdes, con nuevas zonas de estancia y descanso.

En definitiva, la actuación incluye:

- Ejecución de nuevos colectores de aguas residuales y de drenaje. Las nuevas tuberías serán de polietileno (más duraderas, reciclables y medioambientalmente más sostenibles) y se incluye la acometida a cada inmueble.
- La instalación de una nueva red de agua potable, con tuberías de polietileno, incluyendo la acometida

a cada inmueble. Se harán más sectores en la red para que un corte de suministro afecte al menor número de personas posible.

- La instalación de una nueva iluminación con tecnología led, proporcionando una actuación más sostenible y de reducción de coste energético y de emisiones de CO2. Se mejora el alumbrado público haciéndolo más agradable y homogéneo, y se diseña una instalación más eficiente.
- El aumento de la anchura útil de las aceras y la sustitución de su pavimento, ganando espacio para los peatones. La repavimentación de todas las calzadas y mejora de zona de aparcamiento.
- Se han diseñado pasos de peatones más accesibles y seguros para el viandante, de manera que se pase a pie plano de una acera a otra y se aumenta la visibilidad de cruce. Con todo ello se consigue mayor seguridad viaria en la calle. Habrá un pavimento especial en estas intersecciones para facilitar el paso a las personas con deficiencia visual
- La renovación del mobiliario urbano, ampliando y mejorando los cruces de aceras, la pavimentación, e incorporando nuevas zonas verdes que mejoran el paisaje urbano de la calle.
- La plantación de arbolado y plantas, con sistema de riego por goteo y pavimento drenante en el alcorque, en las aceras de las calles.
- La instalación de contenedores enterrados (donde se puedan instalar) y de puntos limpios. Cada isla dispondrá de dos contenedores para residuos orgánicos, un contenedor para envases ligeros,

otro para vidrio y otro para papel y cartón. Todos con igual o superior capacidad que todos los que existen hasta ahora.

- La sustitución de todas las señales de tráfico.
- La sección tipo de las calles tendrá la siguiente distribución:

ACERAS: A ambos lados de la calle con un ancho de entre 2,00 - 2,45 metros.

PLAZAS DE APARCAMIENTO: A ambos lados de la calle y principalmente es en batería cordón y con un ancho de 2,00 - 2,20 metros.

CALZADAS: Calzada, de 3,50 metros, con un único sentido de circulación.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer vuestras aportaciones y vuestra comprensión. Lamentamos las molestias que conlleva una obra de estas características, pero es inevitable pasar por ellas para llegar al objetivo de disfrutar de un barrio más habitable, más verde, más sostenible y más seguro.